

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการที่ ๘

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เกาะมะนาว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ คสล.

๑๕๓.๐๐ ตร.ม. ปริมาตร คสล.๑๕.๓๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวกำหนด
งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเพ็ญภา แสงแก้ว ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชำนาญ อาบสุวรรณ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
1.1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	42,856.46	1.3074	56,030.54	เงินล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				เงินประกันผลงานหัก 0 %
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1.0000	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			56,030.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			56,000.00	
	ตัวอักษร				(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเพ็ญภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวีรัตน์ ประกอบวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรม

(นายชำนาญ ออบสุวรรณ)

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายสเตท สากุลรัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

แผนแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2
 รายการเลขที่
 ตามแบบที่ -
 กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะหนังจรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานราชการ
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 งานราชการที่ออกแบบ
 นายชำนาญ อามสุวรรณ์
 งานราชการที่ก่อสร้าง
 บ้านเกาะแก้วศรีสุขหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว
 งานราชการที่ออกแบบ
 นายชำนาญ อามสุวรรณ์
 งานราชการที่ก่อสร้าง
 บ้านเกาะแก้วศรีสุขหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอปานะหนังจรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 งานราชการที่ออกแบบ
 นายชำนาญ อามสุวรรณ์
 งานราชการที่ก่อสร้าง
 บ้านเกาะแก้วศรีสุขหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอปานะหนังจรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานวัสดุคัดเลือกรองพื้น								
1.1	ปรับเกลี่ยพื้นที่	153.00	ตร.ม.	-	-	1.47	224.91	224.91	กรมบัญชีกลาง
1.2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร และปรับพื้นที่โดยรอบ	20.00	ลบ.ม.	200.00	4,000.00	99.00	1,980.00	5,980.00	ราคาท้องถิ่น
2.	งานผิวจราจร ก.ส.ล.								
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	5,355.00	ก.ก.	2.43	13,012.65	-	-	13,012.65	พาณิชย์จังหวัด
2.3	ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	493.65	6,417.45	-	-	6,417.45	พาณิชย์จังหวัด
2.4	หินย่อย เบอร์ 1	15.00	ลบ.ม.	570.38	8,555.70	-	-	8,555.70	พาณิชย์จังหวัด
2.5	ค่าผสมคอนกรีต	15.30	ลบ.ม.	-	-	149.78	2,291.63	2,291.63	กรมบัญชีกลาง
2.6	ค่าขนส่งคอนกรีต (11.23 บาท ลบ.ม./กม.ระยะทาง 15 กม.)	15.30	ลบ.ม.	-	-	168.45	2,577.29	2,577.29	กรมบัญชีกลาง
2.7	ค่าปูนคอนกรีต	153.00	ตร.ม.	-	-	10.06	153.00	153.00	กรมบัญชีกลาง
2.8	เหล็กตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. # 0.20	153.00	ตร.ม.	24.80	-	5.00	765.00	765.00	พาณิชย์จังหวัด
2.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.00	ก.ก.	23.37	70.11	-	-	70.11	พาณิชย์จังหวัด
3	งานไม้แบบ								
3.1	ไม้แบบติดตามยาวสองข้าง	90.00	เมตร	15.26	1,373.40	-	-	1,373.40	พาณิชย์จังหวัด
3.2	ค่าแรงงานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	พาณิชย์จังหวัด
3.3	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	6.00	ก.ก.	39.72	238.32	-	-	238.32	พาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป				33,667.63		9,188.83	42,856.46	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ลานตากผลผลิตทางการเกษตร แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2
 บ้านเกาะแก้วศรีสุขหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอปานะจรรย์ศรี จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบที่ - รายการเลขที่
 กองช่าง อบต.เกาะมะนาว หน่วยงานราชการ กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะจรรย์ศรี จังหวัดชัยภูมิ
 นายชำนาญ ออบสุวรรณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร ปริมาตร คสล. 15.30 ลบ.ม.

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
					33,667.63	-	9,188.83	42,856.46	
	ยอดยกมา				33,667.63		9,188.83	42,856.46	
	รวม								

(สี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ
 (นายชำนาญ ออบสุวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน