

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการที่ ๑๑

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรักเพื่อน บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ ๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เกาะมะนาว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรักเพื่อน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.

๑๐๕.๐๐ ตร.ม. ปริมาตร คสล.๑๕.๗๕ ลบ.ม. ลงลูกรังอย่างดีบริเวณไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวกำหนด งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเพ็ญภา แสงแก้ว ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชำนาญ อาบสุวรรณ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านหมี่จระเข้ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านหมี่จระเข้ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านหมี่จระเข้ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านหมี่จระเข้ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	แบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01/2558 (กรมการปกครอง)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
1.1	งานทางผิวจราจร คสล.	40,515.24	1.3624	55,197.96	เงินล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				เงินประกันผลงานหัก 0 %
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	0.0000	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			55,197.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			55,000.00	
	ตัวอักษร				(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเพ็ญภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุวิรัตน์ ประกอบวรการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายชำนาญ อาบสุวรรณ)

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายสเตท สากุลรัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

การประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชอรั๊กเพื่อน
บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอปานะนัง จังหวัดชัยภูมิ
กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะนัง จังหวัดชัยภูมิ
นายชำนาญ อภิสุวรรณ์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. 105.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 15.75 ลบ.ม. ลงตุ้กรองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร

เงินงบประมาณประจำปี 2561

แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะนัง จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานวัสดุคัดเลือกงานรองพื้นทาง								
1.1.1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	126.00	ตร.ม.		-	1.47	185.22	185.22	กรมโยธาธิการ
2.	งานผิวจราจร ค.ส.ล.								
2.1	ทรายรองพื้นทับแน่น หน้า 0.05 เมตร	6.00	ลบ.ม.	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	สืบจากฐานเก่า
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	5,050.00	กก.	2.43	12,271.50	-	-	12,271.50	พาณิชย์จังหวัด
2.3	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	493.65	4,936.50	-	-	4,936.50	พาณิชย์จังหวัด
2.4	หินย่อย เบอร์ 1	15.00	ลบ.ม.	570.38	8,555.70	-	-	8,555.70	พาณิชย์จังหวัด
2.5	ค่าผสมคอนกรีต	15.75	ลบ.ม.	-	-	149.78	2,359.04	2,359.04	กรมโยธาธิการ
2.6	ค่าขนส่งคอนกรีต (12.06 บาท ลบ.ม./กม. ระยะทาง 10 กม.)	15.75	ลบ.ม.	-	-	120.30	1,894.73	1,894.73	กรมโยธาธิการ
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	105.00	ตร.ม.	-	-	11.83	1,242.15	1,242.15	กรมโยธาธิการ
2.6	เหล็กกลม dia. 15 มม. (กก. 13.90/เส้น)	22.94	กก.	18.70	428.98	-	-	428.98	กรมโยธาธิการ
2.7	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	33.18	กก.	21.23	704.41	-	-	704.41	พาณิชย์จังหวัด
2.8	เหล็กกลม dia. 19 มม. (22.30 กก./เส้น)	11.15	กก.	19.30	215.20	-	-	215.20	พาณิชย์จังหวัด
2.9	เหล็กตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. # 0.20	105.00	ตร.ม.	24.80	2,604.00	5.000	525.00	3,129.00	พาณิชย์จังหวัด
2.1	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.00	กก.	23.37	70.11	-	-	70.11	พาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป				30,986.39	-	6,506.13	37,492.52	

ยการประมาณราคาทำก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชอยรักเพื่อน

บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงมี

แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง
รายการเลขที่

กองช่าง อปต.แก่งมะนาว

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะ จ.นครศรีธรรมราช

นายชำนาญ อาบสุวรรณ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร พื้นที่ คสล. 0.15 เมตร ^๕ คสล. 105.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 15.75 ลบ.ม. ลงลูกรังอย่างดีให้เส้นทางของข้างทางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยกมา				30,986.39	-	6,506.13	37,492.52	
3	งานไม้แบบ								
	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	50.00	เมตร	15.26	763.00	-	-	763.00	กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงงาน ไม้แบบ	8.20	ตร.ม.	-	-	133.00	1,090.60	1,090.60	กรมบัญชีกลาง
	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ก.ก.	39.70	79.40	-	-	79.40	พาณิชย์จังหวัด
4	งานยาแนวรอยต่อ								
5.1	ค่าทรายรองพื้นคอนกรีต (8 ม. / ลิตร)+วัสดุรองต่อ	4.00	ลิตร	20.00	80.00	-	-	80.00	
5.2	ค่าหยอดยางรองต่อคอนกรีต	36.00	เมตร	-	-	2.00	72.00	72.00	
5	งานลูกรังให้ล้นทางทับแน่น								
6.1	ลูกรังให้ล้นทาง ขนาด 0.15 เมตร ทับแน่น	4.00	ลบ.ม.	38.92	155.68	195.51	782.04	937.72	ตารางราคาฯ
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				32,064.47		8,450.77	40,515.24	

(สหมนห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....~~.....~~.....ประมาณการ

(นายชำนาญ อาบสุวรรณ)

นายช่างโยธำชำนาญงาน