

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการที่ ๘

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกหินปูน-โปรงพัฒนา บ้านโปรงพัฒนา หมู่ที่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เกาะมะนาว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกหินปูน-โปรงพัฒนา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 พื้นที่ คสล.๓๗๒.๕๐ ตร.ม. ปริมาตร คสล.๕๐.๘๖ ลบ.ม. ลงลูกรังอย่างคืบบริเวณไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการ ป้ายมาตรฐานดำเนินการแล้วเสร็จ) ประเภทละ ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเพ็ญภา แสงแก้ว ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ ตำแหน่งนักพัฒนามนุษชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชำนาญ อาบสุวรรณ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	ส่วน โขธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชัยภูมิ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	แบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01/2558 (กรมการปกครอง)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
1.1	งานทางผิวจราจร คสล.	145,426.64	1.3624	198,129.25	เงินล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				เงินประกันผลงานหัก 0 %
2.1	ป้ายมาตรฐานโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,129.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร			(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเพ็ญภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายชำนาญ อาบสุวรรณ)

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายสเตท สากุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผนที่ 1/2

เงินงบประมาณประจำปี 2561

การประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทรกลินปูน-ไปร่งพัฒนา

บ้านไปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอปานะจันทรังค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง

รายการเลขที่

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอปานะจันทรังค์ จังหวัดชัยภูมิ

นายชำนาญ อายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 74.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.372.50 ตร.ม. ปริมาตร คสล.55.86 ลบ.ม. ลงอุทกร้อย่างดีให้ล้นทางทั้งสองข้างกว้างละ 0.50 เมตร หน้าละ

0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการและป้ายโฆษณาการแล้วเสร็จ) ประเภทละ 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานวัสดุคัดเลือกงานรองพื้นทาง								
1.1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	447.00	ตร.ม.		-	1.47	657.09	657.09	กรมบัญชีกลาง
	2. งานผิวจราจร ค.ส.ล.								
2.1	ทรายรองพื้นทับแน่น หน้า 0.05 เมตร	19.00	ลบ.ม.	200.00	3,800.00	50.00	950.00	4,750.00	สืบเองจากราคา
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	17,900.00	กก.	2.43	43,497.00	-	-	43,497.00	พาณิชย์จังหวัด
2.3	ทรายหยาบ	34.00	ลบ.ม.	493.65	16,784.10	-	-	16,784.10	พาณิชย์จังหวัด
2.4	หินย่อยเบอร์ 1	61.00	ลบ.ม.	570.38	34,793.18	-	-	34,793.18	พาณิชย์จังหวัด
2.5	ค่าผสมคอนกรีต	55.88	ลบ.ม.	-	-	149.78	8,369.71	8,369.71	กรมบัญชีกลาง
2.6	ค่าขนส่งคอนกรีต (11.23 บาท ลบ.ม./กม. ระยะทาง 10 กม.)	55.86	ลบ.ม.	-	-	120.60	6,736.72	6,736.72	กรมบัญชีกลาง
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	372.50	ตร.ม.	-	-	10.06	3,747.35	3,747.35	กรมบัญชีกลาง
2.6	เหล็กกลม dia. 15 มม. (กก. 13.90 กก./เส้น)	91.74	กก.	18.70	1,715.54	-	-	1,715.54	กรมบัญชีกลาง
2.7	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	116.92	กก.	21.23	2,482.21	-	-	2,482.21	พาณิชย์จังหวัด
2.8	เหล็กกลม dia. 19 มม. (22.30 กก./เส้น)	27.99	กก.	19.30	540.21	-	-	540.21	พาณิชย์จังหวัด
2.9	เหล็กตะแกรงไวร์เมช คก. 4 มม. # 0.20	372.50	ตร.ม.	24.80	9,238.00	5.000	1,862.50	11,100.50	พาณิชย์จังหวัด
2.1	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	14.00	กก.	23.37	327.18	-	-	327.18	พาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป				113,177.42	-	22,323.36	135,500.78	

เงินงบประมาณประจำปี 2561

งบประมา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอป่าหน่

บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว

รายการเลขที่

หน่วยงานราชการ

นราชการที่ออกแบบ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายชำนาญ อามสุวรรณ์

ะมาณการโดย

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 74.50 เมตร พื้นที่ คสล. 372.50 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 55.86 ลบ.ม. ลงลูกรังอย่างดีให้ล่ทางทั้งสองข้างกว้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการและป้ายโดยดำเนินการแล้วเสร็จ) ประเภทยละ 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยกมา				113,177.42	-	22,323.36	135,500.78	
3	งานไม้แบบ								
	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	170.00	เมตร	15.26	2,594.20	-	-	2,594.20	กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงงาน ไม้แบบ	25.50	ตร.ม.	-	-	133.00	3,391.50	3,391.50	กรมบัญชีกลาง
	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	10.00	ก.ก.	39.70	397.00	-	-	397.00	พาณิชย์จังหวัด
4	งานยาแนวรอยต่อ								
4.1	ค่าทรายรองต่อกอนกรีต (8 ม. / ลิตร)+วัสดุรองต่อ	20.00	ลิตร	20.00	400.00	-	-	400.00	
4.2	ค่าหยอดยางรอยต่อกอนกรีต	165.00	เมตร	-	-	2.00	330.00	330.00	
5	งานลูกรังอย่างดีให้ล่ทางทับแน่น								
5.1	ลูกรังอย่างดีให้ล่ทาง หนา 0.15 เมตร ทับแน่น	12.00	ลบ.ม.	38.92	467.04	195.51	2,346.12	2,813.16	ตารางราคา
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				117,035.66		28,390.98	145,426.64	

(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายชำนาญ อามสุวรรณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน