

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการที่ ๑๒

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะไทรงาม-ไปร่งพัฒนา บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เกาะมะนาว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจอมแก้ว-ไร่เกาะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.
๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาตร คสล.๓๖.๐๐ ลบ.ม. ลงลูกรังอย่างคืบบริเวณไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการ ป้ายมาตรฐานดำเนินการแล้วเสร็จ) ประเภทละ ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.เกาะมะนาวกำหนด งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเพ็ญภา แสงแก้ว ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวสุวิรัตน์ ประกอบวรการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชำนาญ อาบสุวรรณ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเกาะไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	แบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01/2558 (กรมการปกครอง)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
1.1	งานทางผิวจราจร คสล.	90,433.44	1.3624	123,206.52	เงินล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				เงินประกันผลงานหัก 0 %
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,206.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			126,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเพ็ญภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวิรัตน์ ประกอบวรกร)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายชำนาญ อาบสุวรรณ)

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายสเตท สากุลรัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นที่ คสล. 240.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 36.00 ลบ.ม. ลงอุกรณ์อย่างใดให้ล้ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการและป้ายโลหะดำเนินการแล้วเสร็จ) ประเทศละ 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานวัสดุคัดเลือกงานรองพื้นทาง								
1.1.1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	320.00	ตร.ม.		-	1.47	470.40	470.40	กรมบัญชีกลาง
2.	งานผิวจราจร ค.ส.ล.								
2.1	ทรายรองพื้นทับแน่น หนา 0.05 เมตร	12.00	ลบ.ม.	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00	สืบองจากกร้านค้า
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	11,550.00	กก.	2.43	28,066.50	-	-	28,066.50	พาณิชย์จังหวัด
2.3	ทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.	493.65	10,366.65	-	-	10,366.65	พาณิชย์จังหวัด
2.4	หินย่อย เบอร์ 1	32.00	ลบ.ม.	570.38	18,252.16	-	-	18,252.16	พาณิชย์จังหวัด
2.5	ค่าผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	-	-	149.78	5,392.08	5,392.08	กรมบัญชีกลาง
2.6	ค่าขนส่งคอนกรีต (12.06 บาท ลบ.ม./กม. ระยะทาง 10 กม.)	36.00	ลบ.ม.	-	-	120.60	4,341.60	4,341.60	กรมบัญชีกลาง
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	240.00	ตร.ม.	-	-	10.06	2,414.40	2,414.40	กรมบัญชีกลาง
2.6	เหล็กกลม dia. 15 มม. (กก. 13.90/เส้น)	63.24	กก.	18.70	1,182.59	-	-	1,182.59	กรมบัญชีกลาง
2.7	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	-	กก.	21.23	-	-	-	-	พาณิชย์จังหวัด
2.8	เหล็กกลม dia. 19 มม. (22.30 กก./เส้น)	22.30	กก.	19.30	430.39	-	-	430.39	พาณิชย์จังหวัด
2.9	เหล็กตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. # 0.20	240.00	ตร.ม.	24.80	5,952.00	5.000	1,200.00	7,152.00	พาณิชย์จังหวัด
2.1	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.00	กก.	23.37	116.85	-	-	116.85	พาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป				66,767.14	-	14,418.48	81,185.62	

แบบเลขที่ 71-01 กรมการปกครอง

รายการเลขที่

กองช่าง อบต.เกาะมะนาว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายชำนาญ ออบสุวรรณ

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นที่ คสล. 240.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 36.00 ลบ.ม. ลงถูกร้อยยัดให้ต่ำกว่าพื้นสองข้างกว้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการและป้ายโครงการแล้วเสร็จ) ประเทศละ 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานไม้แบบ					-	14,418.48	81,185.62	
	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	140.00	เมตร	15.26	2,136.40	-	-	2,136.40	กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงงาน ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	กรมบัญชีกลาง
4	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	9.00	ก.ก.	39.70	357.30	-	-	357.30	พาณิชย์จังหวัด
5.1	งานยาแนวรอยต่อ								
5.2	ค่าขอยอดยกรอยต่อคอนกรีต	19.00	ลิตร	20.00	380.00	-	-	380.00	
5	งานถูกร้อยยัดให้ต่ำกว่าพื้น	152.00	เมตร	-	-	2.00	304.00	304.00	
6.1	ถูกร้อยยัดให้ต่ำกว่า พื้น 0.15 เมตร ทั้งแนบ	14.00	ลบ.ม.	38.74	542.36	157.34	2,202.76	2,745.12	ตารางราคา
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				70,183.20		20,250.24	90,433.44	

(กำหนดให้ร้อยยัดตามแบบที่สืบเสาะ)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายชำนาญ ออบสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน